



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 28 Φεβρουαρίου 2018
 Αριθμ. πρωτ.: 425

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 15

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' /7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α' /08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 31/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018».
6. Την υπ' αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2018».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7135.0005 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 51/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

10. Την ανάγκη προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Αποφασίζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν για την περιφράξη του χώρου που γίνεται η από-επιβίβαση των επιβατών κρουαζιεροπλοίων.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα υπό προμήθεια κιγκλιδώματα θα είναι βιδωτά και θα έχουν ορατό ύψος 2,50m από την επιφάνεια του εδάφους. Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από διαμήκεις (κατακόρυφες και οριζόντιες) λάμες διατομής 25mm x 3mm, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με πρεσσάρισμα σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπές, σχηματίζοντας τετράγωνους βρόχους με διάσταση 50mm. Τα κιγκλιδώματα παράγονται σε πλαίσια μήκους 2,00m και ύψους 2,50m. Τα πλαίσια αυτά βιδώνονται επί υποστυλωμάτων από λάμα διατομής τουλάχιστον 80mm x 8mm, με βάση από λαμαρίνα (λαπάτσα) τετραγωνικού σχήματος και διαστάσεων τουλάχιστον 100mm x 100mm x 8mm. Η βάση θα έχει 4 οπές, προκειμένου να είναι δυνατή η στήριξή τους με ισάριθμα στριφώνια. Ειδικά στα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης της περιφράξης, το υποστύλωμα θα αποτελείται από κοιλοδοκό διατομής τουλάχιστον 60mm x 60mm ή σωλήνα διατομής Φ60, πάχους 3mm. Τα πλαίσια θα βιδωθούν επί των υποστυλωμάτων με ανοξείδωτες βίδες M10 ασφαλείας (αντικλεπτικές). Η στήριξη των υποστυλωμάτων επί του εδάφους θα γίνει με ανοξείδωτα στριφώνια, μήκους τουλάχιστον 10cm. Σημειώνεται ότι το οριζόντιο διάκενο μεταξύ του εδάφους και της κατώτερης λάμας του κιγκλιδώματος δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των 15cm, ενώ το κατακόρυφο διάκενο μεταξύ των επιμέρους πλαισίων και των υποστυλωμάτων δεν θα πρέπει έχει πλάτος μεγαλύτερο των 10cm. Τόσο τα πλαίσια όσο και τα υποστυλώματα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461, ενώ τα μικροϋλικά στήριξης (βίδες, στριφώνια κλπ) θα είναι ανοξείδωτα.

Τα κενά που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ υποστυλωμάτων και θα έχουν πλάτος μικρότερο των 2,00m θα πληρωθούν από πλαίσια κατάλληλου μήκους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Για την καλύτερη στήριξη της περίφραξης θα τοποθετηθούν ανά 6,00m λοξές αντηρίδες, ίδιας διατομής και τρόπου στήριξης με τα υποστυλώματα, οι οποίες θα συγκολληθούν σε αυτά.

Η είσοδος στο χώρο διεπαφής θα γίνεται διαμέσω ανοιγμάτων που θα κλείνουν με συρόμενες θύρες καθαρού ανοίγματος 3,00m. Το περιμετρικό πλαίσιο των θυρών θα αποτελείται από κοιλοδοκό διατομής 100mm x 60mm και πάχους 3mm.

Οι θύρες θα έχουν από δύο ενδιάμεσους ορθοστάτες από κοιλοδοκό διατομής 60mm x 60mm και πάχους 3mm. Τα κενά που θα δημιουργηθούν θα πληρωθούν με σχάρα από λάμες, ίδια με αυτή της περίφραξης. Στα άκρα της κάθε θύρας θα τοποθετηθούν υποστυλώματα διατομής τουλάχιστον 100mm x 100mm x 3mm, στηριζόμενα από λοξές αντηρίδες ίδιας διατομής.

Σημειώνεται ότι οι θύρες θα γαλβανιστούν εν θερμώ μετά την συγκόλληση όλων των επιμέρους τμημάτων τους. Επί του ενός ορθοστάτη του περιμετρικού πλαισίου τους, καθώς και του υποστυλώματος στο οποίο θα απολήγουν (όταν κλείνουν), θα συγκολληθούν γωνιακές διατομές με οπή στο μέσον τους, προκειμένου να είναι δυνατή η τοποθέτηση λουκέτου για την ασφάλισή τους.

Οι θύρες θα παραδοθεί πλήρεις (με ράουλα και οδηγό τριγωνικής διατομής).

Όλες οι κοιλοδοκοί και οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των ανωτέρω κατασκευών θα φέρουν στην απόληξή τους κάλυμμα που θα εμποδίζει την εισροή ομβρίων υδάτων.

Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου η πραγματοποίηση αυτοψίας στο λιμένα Πάτμου προ της έναρξης κατασκευής των ανωτέρω ειδών, προκειμένου να λάβει ακριβή προμετρητικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Περίφραξη αποτελούμενη από ηλεκτροπρεσσαριστά κιγκλιδώματα, κατασκευασμένα σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	83	115,00	9.545,00
2	Θύρα συρόμενη, μήκους 3,00m, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	1.000,00	2.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):					11.545,00
Φ.Π.Α. (24%):					2.770,80
ΣΥΝΟΛΟ:					14.315,80

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφορά των κιγκλιδωμάτων και των συρόμενων θυρών στην Πάτμο και παράδοσής τους πλήρως τοποθετημένων στο χώρο από-επιβίβασης επιβατών κρουαζιέρας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ θα είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν το είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, αυτό δεν θα παραληφθεί και ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ θα επιλεγεί ο επόμενος μειοδότης».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0005.

4. – Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016. Προσφορές που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν χωρίς να εξετασθούν. Οι προσφορές θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί.

5. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

6. – Η παράδοση των κιγκλιδωμάτων πλήρως τοποθετημένων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

**Γρηγόριος Στόικος
Δήμαρχος Πάτμου**