



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πάτμος, 23 Ιουλίου 2018  
 Αριθμ. πρωτ.: 1524

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος  
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ  
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307  
 Fax: 2247 0 33355

**Απόφαση υπ' αριθμ. 149**

**Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας συστάδας τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων με ενσωματωμένη ζαρντιέρα για το λιμένα Λειψών»**

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 80/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2018».
6. Την υπ' αριθμ. 82/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 20.7135.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 106/2018 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

10. Την ανάγκη προμήθειας συστάδας τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων με ενσωματωμένη ζαρντιέρα για το λιμένα Λειψών.

### **Αποφάσίζει**

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας συστάδας τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων με ενσωματωμένη ζαρντιέρα για το λιμένα Λειψών, με απευθείας ανάθεση.

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

#### **«ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μίας συστάδας τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων με ενσωματωμένη ζαρντιέρα, που θα τοποθετηθεί στο λιμένα Λειψών.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - Διατάξεις**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> – Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Η συστάδα κάδων θα αποτελείται από καλλωπιστική κατασκευή τεσσάρων θέσεων, με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα, η οποία λειτουργεί ως περίβλημα για δίτροχους πλαστικούς κάδους στερεών αποβλήτων χωρητικότητας 240 λίτρων έκαστος, στο άνω μέρος της οποίας υπάρχει ενσωματωμένη ζαρντιέρα, όπου μπορεί να τοποθετηθεί χώμα και να φυτευθούν άνθη και φυτά.

Οι γενικές διαστάσεις της κατασκευής θα έχουν ως εξής:

Μήκος: 2,60m-2,80m

Πλάτος: 0,80m-0,90m

Συνολικό ύψος: 1,40m-1,60m

Βάθος ζαρντιέρας: 0,12m-0,15m.

Το περίβλημα της κατασκευής (ζαρντιέρα, οπίσθια όψη, πλάγιες όψεις) θα είναι κατασκευασμένο από έγχυτο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, οπλισμένο με ίνες πολυαιθυλενίου ή πλαστικό πλέγμα. Σε κάθε περίπτωση, ρητά αποκλείεται ο οπλισμός του σκυροδέματος με χαλύβδινες ράβδους, λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος στο οποίο θα τοποθετηθεί η κατασκευή (σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα). Το περίβλημα θα έχει πάχος τουλάχιστον 4cm, θα είναι ενιαίο (μονομπλόκ) και θα βαφεί με πλαστικό ακρυλικό χρώμα, απόχρωσης ανοικτού πράσινου.

Στην πρόσοψη της κατασκευής θα υπάρχουν τέσσερις (4) ανοιγόμενες προς τα έξω θύρες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1mm οι οποίες θα ασφαλίζουν με

κλειδαριά. Στο άνω μέρος της κάθε θύρας θα υπάρχει άνοιγμα ορθογωνικού σχήματος διαμέσω του οποίου θα γίνεται η απόρριψη των απορριμμάτων. Οι πόρτες θα είναι βαμμένες με δύο στρώσεις (χέρια) αντισκωριακού ασταριού, ενώ η τελική στρώση θα αποτελείται από ελαιόχρωμα χρώματος γκρι. Σημειώνεται ότι και οι τέσσερις κλειδαριές θα πρέπει να ανοίγουν με το ίδιο κλειδί.

Επί των θυρών της κατασκευής θα υπάρχουν επικολλημένα αυτοκόλλητα ψηφιακά εκτυπωμένα, στα οποία θα φαίνεται στο σύμβολο της ανακύκλωσης (αποτελούμενο από τρία βέλη που σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο) και θα αναγράφεται «ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΙΨΩΝ/PORT OF LIPSI 2018», καθώς και το υλικό που θα ρίπτεται στον κάδο που θα βρίσκεται πίσω από καθεμία από αυτές, στα ελληνικά και τα αγγλικά. Συγκεκριμένα, τα υλικά που θα απορρίπτονται στην κατασκευή θα είναι: Χαρτί/Paper, Αλουμίνιο/Aluminium, Πλαστικό/Plastic και Σύμμεκτα Απορρίμματα/Common Waste.

Στο εσωτερικό της συστάδας θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) διαφορετικού χρώματος δίτροχοι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240l.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> – Ενδεικτικός προϋπολογισμός**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Συστάδα κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	2.550,00	2.550,00
Φ.Π.Α. (24%):					612,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>3.162,00</b>

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος των τεσσάρων (4) δίτροχων κάδων απορριμμάτων, των κλειδαριών και των αυτοκόλλητων που θα τοποθετηθούν επί των θυρών. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται το κόστος χώματος και φυτών για τη ζαρντινιέρα.

Το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους και παράδοσής του στο λιμένα Λειψών θα βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας. Σημειώνεται ότι η μεταφορά θα πρέπει να γίνει με γερανοφόρο όχημα, με το οποίο η κατασκευή θα αποτεθεί στο σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. με τη μέγιστη προσοχή, ούτως ώστε να αποφευχθούν ζημιές (θραύσεις γωνιών, ρηγματώσεις κλπ) που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη μεταφορά της κατασκευής μέσω μεταφορικής εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών**

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα του παραλαμβανόμενου είδους και η συμφωνία του με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν το είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θα παραληφθεί και ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ θα επιλεγεί ο επόμενος μειοδότης».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0001.

4. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
5. – Η παράδοση της συστάδας των κάδων θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Γρηγόριος Στόικος  
Δήμαρχος Πάτμου**