



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 17 Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ.: 2158

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 208

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 72/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2018».
6. Την υπ' αριθμ. 74/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 20.7135.0003 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 87/2018 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

10. Την ανάγκη προμήθειας νέων φωτιστικών σωμάτων για την πλωτή προβλήτα του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με σκοπό αφενός την αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων που έχουν καταστραφεί και αφετέρου την αναβάθμιση των συνθηκών φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποφάσιζ ει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας νέων φωτιστικών σωμάτων για την πλωτή προβλήτα του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας που έχει συντάξει ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου και συγκεκριμένα για την πλωτή προβλήτα, με σκοπό αφενός την αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, μικρού ύψους που έχουν καταστραφεί από προσκρούσεις δικύκλων και αφετέρου την αναβάθμιση των συνθηκών φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας, αφού οι νέοι ιστοί θα φέρουν λαμπτήρες led.

ΑΡΘΡΟ 2^ο – Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Στα πλαίσια κατασκευής του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών, τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων πλωτή προβλήτα από σκυρόδεμα μήκους 100,00m, η οποία για τον φωτισμό της φέρει έξι (6) φωτιστικά σώματα, μικρού ύψους (φωτιστικά κήπου). Τα εν λόγω φωτιστικά σώματα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κατεστραμμένα κυρίως λόγω προσκρούσεων δικύκλων επ' αυτών, ενώ εξαρχής δεν διαμόρφωναν τις επιθυμητές συνθήκες φωτισμού. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος, γαλβανισμένος εν θερμώ, κυκλικής διατομής, τηλεσκοπικός, με διάμετρο τουλάχιστον Φ100mm στη βάση και Φ60mm στο τελείωμα, με ελάχιστο πάχος 3mm, που θα έχει ύψος 2,40m-2,60m, με βάση έδρασης τουλάχιστον 30x30cm. Επί του ιστού θα τοποθετηθεί φανάρι led παραδοσιακού τύπου κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, τετραγωνικής διατομής 30x30cm, το οποίο στην άνω απόληξή του θα φέρει κάλυμμα πυραμιδοειδούς μορφής με διακοσμητική απόληξη. Στη βάση του φαναριού θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για την προσαρμογή του επί του ιστού. Το ύψος του φαναριού θα είναι 0,50m–0,65m (συμπεριλαμβανομένου και του ύψους

της υποδοχής). Τόσο ο ιστός όσο και το φανάρι θα είναι βαμμένα με υψηλής ποιότητας πολυεστερική βαφή πούδρας, χρώματος μαύρου τύπου RAL 9005.

Επί του άνω τμήματος του φαναριού θα βρίσκεται η μονάδα led, η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Ισχύς 25-40W, θα φέρει κάλυμμα από πυρίμαχο γυαλί πάχους τουλάχιστον 4mm, θα είναι στεγανότητας IP65 ή μεγαλύτερη, η θερμοκρασία χρώματος θα είναι ουδέτερο λευκό CCT 4000K και η τάση τροφοδοσίας 230V± 10%. Επίσης, θα φέρει αντικεραυνική προστασία 10KV. Η ζωή των μονάδων led θα είναι υπολογισμένη για >100.000h κατά L70. Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας της μονάδας led 3 έτη.

Η στήριξη των φωτιστικών επί της πλωτής προβλήτας θα γίνει με γαλβανισμένες εν θερμώ ντίζες ελάχιστης διαμέτρου M20, οι οποίες θα αγκυρωθούν με τη χρήση ρητίνης, ενώ θα ακολουθήσει το βίδωμα των φωτιστικών επ' αυτών με παξιμάδια.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι δεν απαιτείται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας εκσκαφών για την διέλευση νέων καλωδιώσεων.

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προβεί σε αποσύνδεση από το ηλεκτρολογικό δίκτυο και απομάκρυνση των υφιστάμενων φωτιστικών. Επίσης, υποχρεούται να παραδώσει τους νέους ιστούς πλήρως τοποθετημένους στην πλωτή προβλήτα και συνδεδεμένους με το ηλεκτρολογικό δίκτυο, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικοί, διαθέτοντας το απαιτούμενο για το σκοπό τούτο εργατοτεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγο, εργάτες γενικών καθηκόντων κλπ) και μηχανήματα (φορητό αυτοκίνητο κλπ).

Κατόπιν τούτων, ο προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου, με μονάδα LED ισχύος 25-40W, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, πλήρως τοποθετημένο και λειτουργικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	645,00	3.870,00
ΣΥΝΟΛΟ:					3.870,00
Φ.Π.Α. (24%)					928,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					4.798,80

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς των υπό προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στην Πάτμο και παράδοσής τους πλήρως τοποθετημένων και λειτουργικών, καθώς και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου η πραγματοποίηση αυτοψίας στο λιμένα Πάτμου, προκειμένου να λάβει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και τυχών απαιτούμενων ακριβών προμετρητικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

- Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων φωτιστικών σωμάτων και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν τα φωτιστικά σώματα δεν πληρούν κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».
3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0003.
4. – Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016. Προσφορές που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν χωρίς να εξετασθούν. Οι προσφορές θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί.
5. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
6. – Η παράδοση των φωτιστικών σωμάτων πλήρως τοποθετημένων στην πλωτή προβλήτα του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου και συνδεδεμένων με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού ώστε να είναι πλήρως λειτουργικοί θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

**Γρηγόριος Στόικος
Δήμαρχος Πάτμου**