

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	Σύνολο
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	1.1	ΥΔΡ-ΚΠΤ-10.01.01-A	ΥΔΡ 6370	μμ	12,50	4,10	51,25	
2	Αποξήλωση υφιστάμενης κλίμακας	1.2	ΛΙΜ-ΚΠΤ-9.08.ΣΧ	ΛΙΜ 4700	Τεμ.	1,00	30,00	30,00	
3	Προσωρινή μετατόπιση και επανατοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου	1.3	ΛΙΜ-ΚΠΤ-9.08.ΣΧ1	ΛΙΜ 4700	Τεμ.	1,00	100,00	100,00	
4	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων	1.4	ΛΙΜ-ΚΠΤ-9.08.ΣΧ2	ΛΙΜ 4700	Τεμ.	4,00	10,00	40,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.5	ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.10.02.Μ-A	ΟΙΚ 2226	m ³	3,00	113,00	339,00	
6	Διάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεμα για πλάτος αυλακιού από 0,20m έως 0,30m	1.6	ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.37.03-A.ΣΧ	ΟΙΚ 2269Γ	μμ	136,00	28,00	3.808,00	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.7	ΟΙΚ-ΚΠΤ-20.30-A	ΟΙΚ 2171	m ³	17,00	0,90	15,30	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο Δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.8	ΟΙΚ-ΚΠΤ-10.07.01-A		ton.km	85,00	0,35	29,75	
9	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ασαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής >= 450N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	1.9	ΥΔΡ-ΚΠΤ-12.36.01.05-A	ΥΔΡ 6711.1	μμ	136,00	1,55	210,80	
10	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:- Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2- Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm /ονομ. πίεσης PN 10 atm	1.10	ΥΔΡ-ΚΠΤ-12.14.01.03-A	ΥΔΡ 6621.1	m	136,00	4,00	544,00	
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm ²	1.11	HMX 9340.3.ΣΧ	HΛΜ 45	m	68,00	6,46	439,28	
12	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	1.12	HΛΜ-ΚΠΤ-60.10.85.01	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	4,00	60,00	240,00	
13	Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης από σκυρόδεμα με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα εσωτερικών διαστ. 30x30x50cm	1.13	ΑΤΗΕ 9307.1Ν1.ΣΧ		Τεμ.	4,00	110,00	440,00	

14	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.14	ΥΔΡ-ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	ΥΔΡ 6069	m ³	8,50	12,82	108,97	
15	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	1.15	ΥΔΡ-ΚΠΤ-11.01.02-Α	ΥΔΡ 6752	kg	104,00	2,90	301,60	
16	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 50mm	1.16	ΥΔΡ-ΚΠΤ-16.19.01-Α.ΣΧ	ΥΔΡ 6622.1	Τεμ.	2,00	52,00	104,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)								6.801,95	6.801,95
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
17	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	2.1	ΟΙΚ-ΚΠΤ-32.02.05-Α	ΟΙΚ 3215	m ³	4,50	90,00	405,00	
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών	2.2	ΟΙΚ-ΚΠΤ-32.02.05-Α.ΣΧ	ΟΙΚ 3215	m ³	4,50	40,00	180,00	
19	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	2.3	ΟΙΚ-ΚΠΤ-78.95-Α.ΣΧ	ΟΙΚ 7316	m ²	950,00	33,70	32.015,00	
20	Προσαύξηση τιμής σταμπωτών δαπέδων λόγω μονοπωλιακής κατάστασης και ειδικών τοπικών συνθηκών	2.4	ΟΙΚ-ΚΠΤ-78.95-Α.ΣΧ2	ΟΙΚ 7316	m ²	950,00	5,00	4.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)								37.350,00	37.350,00
						Άθροισμα			44.151,95
Ενιαίο όφελος						44.151,95 x18,00%			7.947,35
						Άθροισμα			52.099,30
Ενιαία απρόβλεπτα						52.099,30 x15,00%			7.814,90
						Άθροισμα			59.914,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									85,80
						Άθροισμα			60.000,00
Ενιαίος ΦΠΑ						60.000,00 x24,00%			14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									74.400,00

Πάτμος, 05-12-2024
Ο συντάξας

Γεώργιος Καρακατσάνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λέρος, 05-12-2024

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης
και Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστόδουλος Έλληνας
Πολιτικός Μηχανικός